

Beskrivningstexter – ROT-projekt, utförandeentreprenad

56

Värmesystem

Värmedistributionssystem

För att säkerställa att nya systemkomponenter inte riskerar funktionsnedsättning på grund av föroreningar och gaser skall vätskebehandling ske i 2 steg, före nedtappning som föreskrivet under BDV.56 och efter ny fyllning som föreskrivet under YHB.56.